

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(อาคาร ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ๊ะหลี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๙๒,๐๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน).....
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(อาคาร ๒) หมู่ที่ ๓ บ้านเจ๊ะหลี พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ กำหนดระยะเวลาดำเนินการ ๑๗๐ วัน.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๙๒,๐๐๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....
- ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕).....
- ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖).....
- ๖.๔.....
- ๖.๕.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายกันตพล อ่องสัน ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่.....
- ๗.๒ นายฉัตรชัย พวงมณี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่.....
- ๗.๓ นายวรวิทย์ สนั่นก้อน ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่.....
- ๗.๔.....
- ๗.๕.....

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์ (อาคาร2) หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ	
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน			
หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง										
1	งานรากฐาน.ตอม่อ									
1.1	วางผัง	32	เมตร	70.00	2,240.00	30.00	960.00	3,200.00		
1.2	ขุดดินลูกรังกลบคืน	25.27	ลบ.ม			194.00	4,902.38	4,902.38		
1.3	ทรายหยาบกันหลุม	0.9	ลบ.ม	800.00	720.00	104.00	93.60	813.60		
1.4	คอนกรีตหยาบ 1.3.5	0.64	ลบ.ม	2,281.00	1,459.84	389.00	248.96	1,708.80		
1.5	คอนกรีตโครงสร้าง 1.2.4	4.15	ลบ.ม	3,400.00	14,110.00	391.00	1,622.65	15,732.65		
1.6	เหล็ก DB 12 มม.	37	เส้น	235.00	8,695.00	30.00	1,110.00	9,805.00		
	เหล็ก RB 6 มม.	9	เส้น	61.00	549.00	10.00	90.00	639.00		
1.8	ไม้แบบ(ลด30%)	15.12	ตร.ม	538.00	8,134.56			8,134.56		
1.9	ไม้โครง(ลด30%)	10.58	ลบ.ฟ	415.00	4,390.70			4,390.70		
1.10	ค้ำยัน	15	ตัน	32.00	480.00			480.00		
1.11	ตะปู	4	กก.	60.00	240.00			240.00		
1.12	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	6.2	กก.	60.00	372.00			372.00		
1.13	ค่าแรงไม้แบบ	21.6	ตร.ม			133.00	2,872.80	2,872.80		
	รวมยอดยกไป								53,291.49	
2	งานเสา คาน ชั้น 1									
2.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1.2.4	4.35	ลบ.ม	3,400.00	14,790.00	391.00	1,700.85	16,490.85		
2.2	เหล็ก DB 12 มม.	44	เส้น	235.00	10,340.00	30.00	1,320.00	11,660.00		
2.3	เหล็ก DB 16 มม.	1	เส้น	416.00	416.00	53.00	53.00	469.00		
2.4	เหล็ก RB 6 มม.	44	เส้น	61.00	2,684.00	10.00	440.00	3,124.00		
2.5	ไม้แบบ(ลด30%)	20	ตร.ม	538.00	10,760.00			10,760.00		
	ไม้โครง(ลด30%)	14	ลบ.ฟ	415.00	5,810.00			5,810.00		
2.7	ค้ำยัน	20	ตัน	32.00	640.00			640.00		
2.8	ตะปู	7	กก.	60.00	420.00			420.00		
2.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	9	กก.	60.00	540.00			540.00		
2.10	ค่าแรงไม้แบบ	28.57	ตร.ม			133.00	3,800.00	3,800.00		
	รวมยอดยกไป								53,713.85	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ สนั่นก้อง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบราคา

(นายฉัตรชัย พวงมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร2) หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
3	งานเสา คาน ชั้น 2								
3.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1.2.4	4.42	ลบ.ม	3,400.00	15,028.00	391.00	1,728.22	16,756.22	
3.2	เหล็ก DB 12 มม.	35	เส้น	235.00	8,225.00	30.00	1,050.00	9,275.00	
3.3	เหล็ก DB 16 มม.	9	เส้น	416.00	3,744.00	53.00	477.00	4,221.00	
3.4	เหล็ก RB 6 มม.	42	เส้น	61.00	2,562.00	10.00	420.00	2,982.00	
3.5	ไม้แบบ(ลด30%)	20	ตร.ม	538.00	10,760.00			10,760.00	
3.6	ไม้โครง(ลด30%)	14	ลบ.ฟ	415.00	5,810.00			5,810.00	
3.7	ค้ำยัน	20	ต้น	32.00	640.00			640.00	
	ตะปู	7	กก.	60.00	420.00			420.00	
3.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	10	กก.	60.00	600.00			600.00	
3.10	ค่าแรงไม้แบบ	28.57	ตร.ม			133.00	3,800.00	3,800.00	
	รวมยอดยกไป							55,264.22	
4	งานพื้นอาคารและตกแต่ง พื้น (GS)								
4.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1.2.4	3.96	ลบ.ม	3,400.00	13,464.00	391.00	1,548.36	15,012.36	
4.2	งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น	2	ลบ.ม	800.00	1,600.00	104.00	208.00	1,808.00	
4.3	งานดินถมรองพื้นอัดแน่น	36	ลบ.ม	400.00	14,400.00	104.00	3,744.00	18,144.00	
4.4	เหล็ก RB 6 มม.	44	เส้น	61.00	2,684.00	10.00	440.00	3,124.00	
4.5	ไม้แบบ	3.6	ตร.ม	538.00	1,936.80			1,936.80	
4.6	ไม้โครง(ลด30%)	3	ลบ.ฟ	415.00	1,245.00			1,245.00	
4.7	ค้ำยัน	4	ต้น	32.00	128.00			128.00	
4.8	ตะปู	1	กก.	60.00	60.00			60.00	
4.9	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1.7	กก.	60.00	102.00			102.00	
	ค่าแรงไม้แบบ	5.14	ตร.ม			133.00	684.00	684.00	
4.11	พื้นปูนทรายปรับระดับ	33	ตร.ม	50.00	1,650.00			1,650.00	
4.12	ปูพื้นกระเบื้องขนาด 24 นิ้ว * 24 นิ้ว	38	ตร.ม	242.00	9,196.00	158.00	6,004.00	15,200.00	
	รวมยอดยกไป							59,094.16	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ สนั่นก้อง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบราคา

(นายฉัตรชัย พวงมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร2) หมู่ที่ 3 บ้านแจ๊ะหลี่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 3 ต.เกาะตันตาใหญ่ อ.เกาะตันตา จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตันตาใหญ่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
5	งานพื้นอาคารและตกแต่ง พื้น (PS)								
5.1	คอนกรีตโครงสร้าง 1.2.4	3.6	ลบ.ม	3,400.00	12,240.00	391.00	1,407.60	13,647.60	
5.2	Wire Mesh 4 mm . @ 0.20 m	38	ตร.ม	45.00	1,710.00	5.00	190.00	1,900.00	
5.3	พื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป	33	ตร.ม	360.00	11,880.00	25.00	825.00	12,705.00	
5.4	เหล็ก RB 6 มม.	2	เส้น	61.00	122.00	10.00	20.00	142.00	
5.5	ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	1	กก.	60.00	60.00			60.00	
5.6	พื้นปูนทรายปรับระดับ	33	ตร.ม	50.00	1650.00			1,650.00	
5.7	ปูพื้นกระเบื้องขนาด 24 นิ้ว * 24 นิ้ว	38	ตร.ม	242.00	9196.00	158.00	6,004.00	15,200.00	
	รวมยอดยกไป							45,304.60	
6	งานโครงสร้างหลังคา								
6.1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.30 mm.	64	ตร.ม	140.00	8,960.00			8,960.00	
6.2	อะเสเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	9	ท่อน	895.00	8,055.00			8,055.00	
6.3	จันทันเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	13	ท่อน	895.00	11,635.00			11,635.00	
6.4	เสาดั้งเหล็ก C 100x50x20x3.2 mm.	7	ท่อน	895.00	6,265.00			6,265.00	
6.5	แปเหล็ก C 75x45x15x3.2 mm.	13	ท่อน	640.00	8,320.00			8,320.00	
6.6	ครอบข้างเมทัลชีท	16	เมตร	50.00	800.00	15.00	240.00	1,040.00	
6.7	เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 6"	50	เมตร	70.00	3,500.00	35.00	1,750.00	5,250.00	
6.8	เชิงชายสำเร็จรูป 1" x 8"	50	เมตร	80.00	4,000.00	35.00	1,750.00	5,750.00	
6.9	ค่าแรงประกอบโครงสร้างหลังคา	64	ตร.ม			140.00	8,960.00	8,960.00	
6.10	ค่าแรงมุงหลังคา	64	ตร.ม			31.00	1,984.00	1,984.00	
6.11	อุปกรณ์ยึดกระเบื้อง	L/S	งาน	1,000.00	1,000.00			1,000.00	
	รวมยอดยกไป							67,219.00	
	งานผนังอาคารและตกแต่ง								
7.1	ผนังก่ออิฐบล็อก	50	ตร.ม	180.00	9,000.00	75.00	3,750.00	12,750.00	
7.2	งานฉาบปูนผนังฉาบเรียบ	98	ตร.ม	151.00	14,798.00	82.00	8,036.00	22,834.00	
7.3	งานฉาบปูนโครงสร้าง	60	ตร.ม	152.00	9,120.00	100.00	6,000.00	15,120.00	
7.4	งานเอ็นผนังพร้อมลูกโซ่	12	เมตร	50.00	600.00	35.00	420.00	1,020.00	
	รวมยอดยกไป							51,724.00	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวรวิทย์ สนั่นก้อง)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบราคา

(นายฉัตรชัย พวงมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร2) หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี่

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

เจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ประมาณราคา

เมื่อวันที่ 01... เดือน... ตุลาคม พ.ศ. 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
8	งานประตู ราวระเบียง และบันได								
8.1	บานประตู (พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00			3,500.00	
8.2	ราวบันไดเหล็ก (พร้อมทาสี)	L/S	งาน	7,000.00	7,000.00			7,000.00	
8.3	ราวระเบียงเหล็ก (พร้อมทาสี)	L/S	งาน	30,000.00	30,000.00			30,000.00	
8.4	งานบันได ค.ส.ล. ทางเข้าอาคาร (พร้อมขัดหยาบ)	L/S	งาน	8,000.00	8,000.00			8,000.00	
8.5	งานบันได ค.ส.ล. ในอาคาร	L/S	งาน	25,000.00	25,000.00			25,000.00	
8.6	งานปูพื้นกระเบื้อง บันได ค.ส.ล. ในอาคาร	12	ตร.ม	242.00	2904.00	158.00	1,896.00	4,800.00	
	รวมยอดยกไป							78,300.00	
	งานสี								
9.1	งานสีภายนอก (รวมเชิงชาย)	67	ตร.ม	57.00	3,819.00	30.00	2,010.00	5,829.00	
9.2	สีภายใน	75	ตร.ม	31.00	2,325.00	30.00	2,250.00	4,575.00	
9.3	สีกันสนิม (โครงสร้างหลังคาเหล็ก)	57	ตร.ม	57.00	3,249.00	35.00	1,995.00	5,244.00	
	รวมยอดยกไป							15,648.00	
10	งานฝ้าเพดาน								
10.1	ฝ้าเพดานแผ่นสกริปบอร์ดฉาบเรียบ	36	ตร.ม	280.00	10,080.00	100.00	3,600.00	13,680.00	
10.2	ฝ้าเพดานแนวเชิงชายฉาบเรียบ	28	ตร.ม	280.00	7,840.00	100.00	2,800.00	10,640.00	
10.3	ทาสีฝ้าเพดาน	64	ตร.ม	31.00	1,984.00	30.00	1,920.00	3,904.00	
	รวมยอดยกไป							28,224.00	
11	งานไฟฟ้าและแสงสว่าง								
11.1	งานติดตั้งท่อร้อยสายไฟเมนตู้ควบคุมไฟฟ้า	1	จุด	350.00	350.00	250.00	250.00	600.00	
11.2	งานติดตั้งท่อร้อยสายปลั๊กไฟ	5	จุด	350.00	1,750.00	250.00	1,250.00	3,000.00	
11.3	งานติดตั้งท่อร้อยสายสวิทช์ไฟ	4	จุด	350.00	1,400.00	250.00	1,000.00	2,400.00	
	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์	8	ชุด	550.00	4,400.00	150.00	1,200.00	5,600.00	
11.5	สวิทช์ไฟ ชนิดฝังผนัง	4	ชุด	68.00	272.00	120.00	480.00	752.00	
11.6	เต้าเสียบปลั๊กไฟกราวด์คู่ ชนิดฝังผนัง	5	ชุด	85.00	425.00	120.00	600.00	1,025.00	
11.7	ตู้ควบคุมไฟฟ้าในอาคาร	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	1,500.00	1,500.00	6,000.00	
11.8	สายไฟฟ้าขนาดต่างๆ และอุปกรณ์	L/S	งาน	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
	รวมยอดยกไป							21,877.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและแรงงาน							529,660.32	
	Factor F 1.3091							163,718.00	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							693,378.32	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ							692,000.00	หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวรวิศม์ สนั่นก้อน)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบราคา

(นายจักรชัย พวงมณี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร2) หมู่ที่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่


หน่วยงานออกแบบแปลน และรายการกองช่าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่.....

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	529,660.32	1.3091	693,378.32	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานสะพาน และท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน เงินไข(ครุภัณฑ์จัดซื้อ) เงินล่วงหน้า.....% เงินประกันผลงานหัก.....% ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....% ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			693,378.32	
	คิดเป็นเงินประมาณ			692,000.00	
ตัวอักษร					หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน

ขนาดพื้นที่อาคาร..... ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ..... ตารางเมตร



(.....นายกันทพล อ่องสัน.....)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

รองปลัด อบต. เกาะลันตาใหญ่



(.....นายจัตตชัย พวงมณี.....)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง



(.....นายวรวิทย์ สนั่นก้อง.....)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ


หมายเหตุ


ตารางนี้ สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องตามข้อเท็จจริง
กรณีขอคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ให้ปรับเปลี่ยนตารางในส่วนข้างล่างเป็นกรรมการกำหนด
ราคากลางทุกคน เป็นผู้ลงนามประมาณราคา โดยไม่ต้องมีผู้ตรวจและผู้ให้ความเห็นชอบ

รายการประมาณการ ค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคาร2) หมู่ที่ 3 บ้านเจ๊ะหลี
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ 3 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่
 แบบเลขที่ รายการเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลันตาใหญ่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	สรูป งานอาคาร	693,378.32	
2	งานผังบริเวณ	-	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
	รวมเป็นเงิน	693,378.32	
	รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น	692,000.00	
ตัวอักษร	หกแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน		


 ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....นายกันตพล อ่องสัน.....) รองปลัด อบต. เกาะลันตาใหญ่
 วันที่ 31 ตุลาคม 2566


 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....นายจักรชัย พวงมณี.....) ผู้อำนวยการกองช่าง
 วันที่ 31 ตุลาคม 2566


 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (.....นายวรุดิ สนั่นก้อง.....) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
 วันที่ 31 ตุลาคม 2566